

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22)			
2	KNR 4-04 d.1 0506-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
	dach1	(4.87*17.79*2)*1.524	m ²	264.07	
	dach2	(17.87*1.90*2)*1.236	m ²	83.93	
	dach3	(3.00*2.41)*1.221	m ²	8.83	
	dach4	(18.81+29.02)*1.59	m ²	76.05	
	dach5	(7.46+7.33)*1.60*1.23	m ²	29.11	
	dach6	36.65*1.133	m ²	41.52	
	dach7	(3.62*2.28*2)	m ²	16.51	
	dach8	8.45*1.93+(9.38*2*1.232)	m ²	39.42	
	dach 9	26.45*1.05	m ²	27.77	
				RAZEM	587.21
3	KNR 4-04 d.1 0506-05	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
	rynny	(7.46+3.92+3.99+4.07+7.33+18.01*2)	m	62.79	
				RAZEM	62.79
4	KNR 4-04 d.1 0506-06	Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku	m		
	rury spustowe	5.80*6	m	34.80	
				RAZEM	34.80
5	KNNR 9 d.1 0601-05	Demontaż zwodów poziomych nienaprzężanych instalacji odgromowej	m		
		9.30*4	m	37.20	
				RAZEM	37.20
6	KNNR 9 d.1 0601-06	Demontaż zwodów pionowych nienaprzężanych instalacji odgromowej	m		
		5.80*4	m	23.20	
				RAZEM	23.20
7	KNR-W 4-01 d.1 0109-17 0109-20 analogia	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi drewna pozostałego z demontażu wraz z utylizacją na odległość 5 km	m ³		
		poz.2*0.05	m ³	29.36	
				RAZEM	29.36
2		Dach			
8	KNR 19-01 d.2 0405-05	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - krokiew lub jętką - drewno za-impregnowane grzybo i ogniochronnie	m		
		9.30*4*2	m	74.40	
				RAZEM	74.40
9	KNR 19-01 d.2 0416-02	Wymiana odeskowania dachu z desek gr. 25 mm na styk - drewno zaimpregnowane grzybo i ogniochronnie	m ²		
		poz.2	m ²	587.21	
				RAZEM	587.21
10	KNNR-W 3 d.2 0502-07	Uzupełnienie deskowania dachów - deski czołowe okapu	m		
	szczyty	9.30*4+4.10+3.50*2+2.60*2+1.80*2	m	57.10	
	okapy	(7.46+3.92+3.99+4.07+7.33+18.01*2)	m	62.79	
				RAZEM	119.89
11	KNR 19-01 d.2 0503-05	Krycie dachu papą asfaltową na podłożu drewnianym - jedna warstwa	m ²		
		poz.9	m ²	587.21	
				RAZEM	587.21
12	KNR 19-01 d.2 0416-08	Wymiana ołacenia dachu przy odstępie łat 16-24 mm - drewno zaimpregnowane grzybo i ogniochronnie	m ²		
		poz.2	m ²	587.21	
				RAZEM	587.21
13	KNR 19-01 d.2 0629-03	Roboty odgrzybieniu - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy pow. ponad 5,0 m ²	m ²		
	konstrukcja więźby	poz.2	m ²	587.21	
				RAZEM	587.21
14	KNR 19-01 d.2 0647-04	Impregnacje grzybobójcze bali i krawędziaków metodą dwukrotnego smarowania preparatami solowymi - ogniochronnie	m ²		
	konstrukcja więźby	poz.2	m ²	587.21	
				RAZEM	587.21
15	KNR 19-01 d.2 0647-04	Impregnacje grzybobójcze bali i krawędziaków metodą dwukrotnego smarowania preparatami solowymi - grzybochronnie	m ²		
	konstrukcja więźby	poz.2	m ²	587.21	
				RAZEM	587.21

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR AT-09 d.2 0301-01 analogia	Gonty cięte o szer.- krycie dwuwarstwowe, gonty modrzewiowy	m ²		
		poz.2	m ²	587.21	
				RAZEM	587.21
17	KNR 19-01 d.2 0527-04 gont	Impregnacja gontów przez trzykrotne smarowanie - ogniochronnie	m ²		
		poz.2	m ²	587.21	
				RAZEM	587.21
18	KNR 19-01 d.2 0527-04 gont	Impregnacja gontów przez trzykrotne smarowanie - grzybochronnie	m ²		
		poz.2	m ²	587.21	
				RAZEM	587.21
19	KNR 19-01 d.2 0582-03 analogia	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 18 cm z blachy miedzianej + siatka do rynien	m		
		poz.3	m	62.79	
				RAZEM	62.79
20	KNR 19-01 d.2 0582-05	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy miedzianej - dodatek za wpust (sztucer)	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
21	KNR 19-01 d.2 0583-02	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 15 cm z blachy miedzianej	m		
		poz.4	m	34.80	
				RAZEM	34.80
22	KNR 19-01 d.2 0583-04	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych z blachy miedzianej - dodatek za kolanko	szt.		
		2*6	szt.	12.00	
				RAZEM	12.00

PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA
p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła
w Pratuliniu
Ju. Jeleca
ks. Jacek Guz
PROBOSZCZ